

Erschließung "Im Röhren" in Waltrop



B-Plan "Im Röhren" in Waltrop

Bearbeitung Ingenieurgesellschaft Hördemann:
(LP 1-9 HOAI und örtl. Bauüberwachung)

Planung: LP 1-5 2004/2005
LP 6-9 Ende 2005

Ausführung: Kanal und 1. Ausbaustufe 2006
Straßenendausbau 2006

Erschließungsarbeiten

ca. 525 m SW-Kanal DN 250

ca. 600 m RW-Kanal DN 300 - 600

175 Hausanschlussschächte

ca. 4200 m² Mischverkehrsfläche

ca. 330 m Gewässerausbau mit Brücke

RRB mit ca. 260 m³ Speichervolumen

Bauvolumen: 1,2 Mio. €

